

Objekti nimetus ja aadress	Joonise sisu	Joonis 1
LIHULA MNT 13 HAAPSALU LINN LÄÄNE MAAKOND	TOPOGRAAFILINE PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA	Mõõtkava 1:500
HAAPSALU MAAMÕÕDUBÜROO OÜ Nurme tn 1, Haapsalu 90505 reg.nr.10043312 Litsentsi nr.700MA haapsalumb@haapsalumb.ee	Koostas Andero Teesalu Kontrollis 5072241 5073289	Kuupäev 15.08.2011 Töö nr. 218-2011

- MÄRKUSED
- Koordinaadid L-Est:97 süsteemis
 - Kõrgused Balti süsteemis. Lähepunktid N-r.: 610,8343

käesoleva tööga rekonstrueeritav
lasteaiahoone

LASTEAIJA HOONE OLULISED TEHNILISED ANDMED:

- ehitisalune pind – 625 m²
- suletud netipind – 917 m²
- avatud brutopind – 0 m²
- minimaalne korruste arv – 1
- maksimaalne korruste arv – 2
- kõrgus – 11,0 m
- pikkus – 37,6 m
- laius – 29,5 m
- maht – 3663 m³
- koetat pind – 917 m²

proj. välistrepp

kogu pindaeal demonteerida (välja arvatud
pindaeala teraspostid), projekteeritud pindaeal

projekteeritud katusealune alarühmale

1. Käesoleva joonise alusplaanina on kasutatud Haapsalu Maamõõdubüroo OÜ koostatud topograafilist plaani

tehno võrkudega (august 2011, töö nr 218-2011).

2. Rekonstrueeritava hoone ±0.000 = olemasolevaga.

3. Lasteaia hoone ümbritsevad sillutisribad rekonstrueerida, neile anda kalle hoonest eemale.

4. Lasteaia 2. korruse evakuatsiooniks proj. välistrepid – vt projekti arh.-osa joonised.

4. Krundil olevad kaks teelisteist katusealust lammutada. Ehitada 3 katusealust – vt lehed A-5.

5. Tehno võrgud – vt leht AS-3.

6. Krundil kasvav kõrgalajastus säilitada ja kaitsa (sealhulgas juurestik) ehitustööde ajaks vigastuste eest.

7. Lasteaia õuet demonteerida kogu olemasolev märguiventer. Projekteeritud märguivahendite paigutus – vt leht A-8.

8. Märguivahendite paigaldamisel, kõigi ehitiste/rajatiste ja nende vundamentide rajamise vältida maakaitetorustike

ja tehno võrkude vigastamist. Tehno võrkude kaitsesoonides tehtavad tööd eelnevalt kooskõlastada nende

võrkude valdajatega.

9. Pindaeala ja väravate joonis – vt. leht A-9.

10. Hoonete, tehno võrkude jt ehitiste rekonstrueerimis- ja ehitustööde järel tuleb taastada/rajada

heakorrasutus. Heakorrasitööde mahud kuuluvad täpsustamisele järgmistes projektisraadiumites.

11. Käesolevaga milte rekonstrueeritava lasteaia majandushoone ehitisalune pind 110 m², suletud netopind 86,1 m², korruste arv 1, maht 34,2 m³.

Haapsalu, Lihula mnt. 13, lasteaeal "VIKERKAAR" rekonstrueerimine

EETEPROJEKT OÜ

ARPE OÜ

Platspealsete 0,4kV kaabellinide ja välisvalgustuse

Arpe OÜ Tel:+372 5013083, andres@arpee.ee

Kungla 15-4, 10411, Tallinn Reg.nr. 11902027


TEHNOVÕRKUDE KOONDLAAN

HAAPSALU, LIHULA MNT 13, LASTEAED "VIKERKAAR" REKONSTRUEERIMINE

HAAPSALU LINNAVALITSUS STAAD: EP LEHT: AS-3

INS. L. RANDMANN TÖÖ NR.: 11000 M 1500

EP.EOL.EK 10383143-0001 Reg.-kood 10383143 E-mail: eeteprojekt@hot.ee, indrek@hot.ee



demonteeritavad ja projekteeritud väravad

proj. välistrepp

demonteeritavad ja projekteeritud väravad
murukividega kaetav muruala

TINGIMÄRKID:

- 18301-014-0006 kinnistu piir
- 18301-014-0006 kinnistu aadress
- LIHULA MNT 13 kinnistu tunnus
- 2KH olemasolevad hooned
- rekonstrueeritavad hooned
- projekteeritud hooned/ehitised
- lammutatavad ehitised
- olemasolev kõrgalajastus
- rekonstrueeritav pindaeal
- ja väravad
- projekteeritud maakaitetorustike ala

- sissepääsud hoonetesse
- sissepääsud ja -sõidud kinnistule

- välisvalgusti metalpostiga. Nat.-valgusallikaga
- välisvalgusti lasteaia hoone seinal
- välisvalgusti varikatusel all
- pinnapealne 2-e kohaline pistikupes
- 0,4kV kaabellin plastrus, elektritroide
- 0,4kV kaabellin plastrus, välisvalgustus
- veetorustiku trass
- kanalisatsiooni trass
- kanalisatsiooni trassi vaatluskaev
- rasvapüüdur
- likvideeritav trass (vesi/kanalisatsioon)

- ololev krundi piir
- ololev vee trass
- ololev kanalisatsiooni trass
- ololev mp. kaabellin pinnases
- ololev kp. kaabellin pinnases
- ololev sudekanalisatsioon pinnases
- ololev sudekaabel õhus
- ololev soojatras pinnases
- ololev kontrollkaev
- ololev kaevikaane km / toru põhja km
- ololev kõrgalajastus, lehtpuu/okaspuu
- ololev aed