

1. Olemasolevad puidust ja võrgust piirdeaiad demonteerida ja asendada proj. puidust piirdeaedadega.
Kõik puitprofiilid kruntida, värvida ilmastiku- ja veekindla värviga valgeks.
Sokli ja piirdeaia alumise serva vahele peab jääma ca 90 mm kõrgune õhuvahe.
2. Kvaliteetsed, püsivalt ja tugevalt maapinda kinnitatud terastorudest aiapostid võib säilitada.
3. Vajadusel tugevdada postide kinnitust või lisada juurde uusi analoogseid poste. Kõigi postide paigaldussügavus maapinnast - allpool külmumissügavust (min 800 mm, vt ka p.6.). Väravapostid ühendada omavahel maapinna all.
4. Kõik terastorudest aia- ja väravapostid katta korrosioonikaitsega ja värvida mustaks.
Projekteeritud piirdeaiad kinnitada nende postide külge terasest kinnituslappide abil. Olemasolevad kinnituslapid ja väravahinged postide küljest tuleb eelnevalt eemaldada.
5. Kõik olemasolevad puidust aiaväravad kuuluvad asendamisele. Väravad varustada kvaliteetsete korrosioonikaitsega hingede, lukkude ja riividega. Väravad teha avatavad väljapoole.
6. Paigaldussügavus võib kuuluda täpsustamisele koha järgi vastavalt maapinna külmumissügavusele (kooskõlastatult Tellijaga), kuid sealjuures tuleb tagada postide ja sokli tugev kinnitus maapinda, vältida postide ja sokli külmakergete tekkimist. Alus tuleb teha mittekülmakerkelise tihendatud täitega.
7. Kõigi puit- ja terasdetailide kinnitused peavad olema tugevad, ohutud ja vandaalikindlad.

PIIRDEAED JA VÄRAVAD

HAAPSALU, LIHULA MNT 13, LASTEAED "VIKERKAAR" REKONSTRUEERIMINE

HAAPSALU LINNAVALITSUS			STAAD.: EP	LEHT: A-9M
ARH.	I. NIITLA	10.'11	TÖÖ NR.: 11005	M 1:25
.	.		Tel: 6601745, 6601710 Fax: 6601710	
EP,EO,EK 10383143-0001		Reg.-kood 10383143	E-mail: eeteprojekt@hot.ee, indrekniitla@hot.ee	

EETEPROJEKT
Narva mnt 7 Tallinn 10117