

Objekti nimetus ja aadress	Joonis 1
LIHULA MNT 13	Joonise sisu
HAAPSALU LINN LÄÄNE MAAKOND	Mõõkava 1:500
HAAPSALU MAAMÕÖDUBUROO OÜ	TOPOGRAAFILINE PLAAN
Nurme tn 1, Haapsalu, 90505	TEHNOVÕRKUDEGA
reg.nr.:10043312 Litsentsi nr.:700MA	Koostas
haapsalumb@haapsalumb.ee	Andero Teealuu
	Kontrollis
	Allar Ladvä
	Kuupäev
	15.08.2011
	Töö nr.
	218-2011

MÄRKUSED

- Koordinaadid E-EST,97 süsteemis
- Kõrgused Balti süsteemis. Lähtepunktid Nr.: 610.8343

käesoleva tööga rekonstrueeritav lasteaiahoone

lammutatav ja projekteeritud katusealune sõimerühmadele

proj. välisrepp (evakuaatsioon 2. korrusel)

kogu pirdaade demonteerida (välja arvatud pirdaia teraspostid), projekteeritud piirdaade

proj. sõimerühmade ala piirdaade

projekteeritud katusealune aiartühmale


- Käesoleva joonise alusplaania on kasutatud Haapsalu Maamööduburoo OÜ koostatud topograafilist plaani tehnoõrkudega (august 2011, töö nr 218-2011).
- Rekonstrueeritava hoone ±0,000 = olemasolevaga.
- Lasteaia hoone ümbritsevad sillutisribad rekonstrueerida, neile anda kalle hoonest eemale.
- Lasteaia 2. korruse evakuaatsiooniks proj. välisreppid - vt projekti arh.-osa joonisid.
- Krundil olevad kaks tellistest katusealust lammutada. Ehitada 3 katusealust - vt lehed A-10.
- Tehnoõrkude koondujaan - vt leht A-3.
- Krundil kasvav kõrgelajastus säilitada ja kaitsja (sealhulgas juurestiku ehitustööde ajaks vigastuste eest.
- Lasteaia ülelt demonteerida kogu olemasolev mänguväntar enne maakittetorustike paigaldamist.
- Mänguväntade paigaldamisel, nende ja kõigi teiste ehitiste/rajistite vundamentide rajamisel vältida maakittetorustike jt tehnoõrkude vigastamist. Tehnoõrkude kaitsesõidindres tehtavad tööd tuleb eelnevalt kooskõlastada nende võrkude valdajatega.
- Piirdaia ja väravate joonis - vt leht A-9.
- Hoonete, tehnoõrkude jt ehitiste rekonstrueerimis- ja ehitustööde järel tuleb taastada/rajada/korradada kogu krundil haakorras. Haakorras tööd tehakse järgmistes projektistadiimides.
- Käesolevaga mitte rekonstrueeritava lasteaia majandushoone ehitisealune pind 110 m², suletud netopind 86,1 m², korruste arv 1, maht 342 m³.
- Joonisel on ellipsiga tähistatud mänguväntid, mis taaskasutatakse pärast nende remonti ja tehnoõrkude paigaldamist.

olemasolev lasteaia majandushoone (kässoleva tööga ei rekonstrueerita)

proj. lipuvardad, H= 9 m, 2 tk

5KE lukustatavad või rajatava piirdaiaiga sorteeritud jäämiste konteinerid

Objekti nimetus ja aadress	Joonis 1
LIHULA MNT 13	Joonise sisu
HAAPSALU LINN LÄÄNE MAAKOND	Mõõkava 1:500
HAAPSALU MAAMÕÖDUBUROO OÜ	TOPOGRAAFILINE PLAAN
Nurme tn 1, Haapsalu, 90505	TEHNOVÕRKUDEGA
reg.nr.:10043312 Litsentsi nr.:700MA	Koostas
haapsalumb@haapsalumb.ee	Andero Teealuu
	Kontrollis
	Allar Ladvä
	Kuupäev
	15.08.2011
	Töö nr.
	218-2011



lammutatav ja projekteeritud katusealune aiartühmale


TINGIMÄRGID:

- kinistu piir
- kinistu aadress
- kinistu tunnus
- olemasolevad hooned
- rekonstrueeritavad hooned
- projekteeritud hooned/ehitised
- lammutatavad/demonteeritavad
- ehitised/rajistised
- olemasolev kõrgelajastus
- rekonstrueeritav piirdaade
- ja väravad
- sorteeritud jäämiste konteinerid
- projekteeritud maakittetorustike ala
- rekonstrueeritav murukate
- proj. murukividega ala
- rekonstrueeritav asfaltbetoonkate
- rekonstrueeritav betoonkivikate
- sissepääsud hoonetesse
- sissepääsud ja -sõidud kinistule
- tulepüsvusklass
- parkimiskoht (2 tk)

LASTEAIA HOONE OULISED TEHNILISED ANDMED:

- ehitisealune pind - 625 m²
- suletud netopind - 917 m²
- avatud brutopind - 0 m²
- minimaalne korruste arv - 1
- maksimaalne korruste arv - 2
- kõrgus - 11,0 m
- pikkus - 37,6 m
- laius - 29,5 m
- maht - 3663 m³
- kõetav pind - 917 m²

ASENDIPLAAN	STAAD: EP	LEHT: AS-2
HAAPSALU LIHULA MNT 13, LASTEAIA "VIKERKAR" REKONSTRUEERIMINE		
HAAPSALU LINNAVALITSUS	TÖÖ NR.: 11005	M 1500
ARH. I. NITLA	Tel: 6601745, 6601710	Fax: 6601710
Reg.-kood 10383143	E-mail: eelproj@haapsalumb.ee, indrek@haapsalumb.ee	



EETEPROJEKT

Narva mnt 7 Tallinn 10117