


Objekti nimetus ja aadress	Joomis 1
LITHUA MNT 13 HAAPSALU LINN LÄÄNE MAAKOND	Joomise sisu Mõistkava 1:500
HAAPSALU MAAMÕÕDUBÜROO OÜ Nurme tn 1, Haapsalu 90505 reg.nr.10043312. Ülitseksi nr./000MA haapsalumb@haapsalumb.ee	TOPOGRAAFILINE PLaan TEHNÖÖRKUDEGA
Koostas 5077241 Andero Teesalu Kontrollis 5073289 Allar Ladvla	Kuupäev 15.08.2011 Töö nr. 218-2011

MÄRKUSED

1. Koordinaadid L-Est.97 süsteemis
2. Kõrgused Balti süsteemis. Lähtepunktid Nr.: 610,8343



MÄNGUVAHENDITE SPETSIFIKATSIOON:


- 1.Liimajä LAURA LM006 1 tk
 2.Mängulinnak RICHARD LM203 1 tk
 3.Mängulinnak ALEXANDER LM208 1 tk
 4.Kingekonstruktsioon BELL-FLOWER -2-KOHALINE KM002 2 tk
 5.Deebi riipplage komplekt KRI1 2 tk
 6.Riipplage LINNUPESA KOMPLEKT KRI11 1 tk
 7.Kaaluikik TODDLER -4-KOHALINE KI04 2 tk
 8.Kaaluikik vedruuga BUBBLE KI02 1 tk
 9.Mängurong CHOO- CHOO MM101 1 tk
 10.Mänguvahend BUS MM112 1 tk
 11.Mänguvahend MERCEDES MM111 1 tk
 12.Mängumaja APPLE WITH BUSHES MM302 1 tk
 13.Varjualune OWL MM201 1 tk
 14.Liivakast 1600x1600 LK16 4 tk
 15.Liivakast 2000x2000 LK 20 4 tk
 16.Liivakasti kassivõrk 1,6x 1,6 LKV10 4 tk
 17.Istetekomplekt CROCO IPR802 3 tk

18. Keerdpoom SMAKE PVP10 1 tk
19. Limpudast ploom kalatõrjega PLP12 1 tk
20. Korpalkonstruktsioon lastele KKP01 2 tk
21. Jalajalgilavärv 2x3 m koos võrguga JPV02 2 tk
22. Kaugstüüppekkast HKK01 1 tk
23. Valibatuut KINDERGARTEN 5 tk
24. Pargipink seljatoega IPPK02 5 tk
25. Kitiipink IPPK03 5 tk
26. Põrgkast metallist 30 l PKR001 5 tk
27. Kummimatt liivemulle ette, kiledele ja poodide alla
28. Olemasolev 2-kohaline kiik (senises asukohas)
29. Olemasolev turnikas (uues asukohas)
30. Olemasolev kiik lumäga (uues asukohas)
31. Olemasolev 2-kohaline kiik (uues asukohas)
32. Olemasolev turnikas (vredal) 3 tk (uues asukohas)

1. Käesoleva joonise alusplaanina on kasutatud Haapsalu Maamõõdubüroo OÜ koostatud topograafilist plaani tehno võrkudega (august 2011, töö nr 218-2011).
2. Rekonstrueeritava hoone $\pm 0,000$ = olemasolevaga.
3. Krundil olevad kaks tellistest katusealust lammutada. Ehitada 3 katusealust – vt lehed A-10.
4. Tehnovõrkude koondplaan – vt leht A5-3.
5. Lasteaia üldelt demonteerida kogu olemasolev mänguinventar enne maaküttetorustike paigaldamist. Olemasolevad taaskasutatavad mänguvahendid remontida enne taaspaisaldamist.
6. Mänguvahendite paigaldamisel nende ja kõigi teiste ehitiste/rajatiste vundamentide rajamisel vältida maaküttetorustike ja tehnovõrkude vigastamist. Tehnovõrkude kaitsesööndrites tehtavad tööd tuleb eelnevalt kooskõlastada nende võrkude valdajatega.
7. Laste jalgpalliväljaku miinimummõõtmed 6.-7.-aastastele (http://soccerwebsite.org/soccer_field_sizes.html) on 15x25 jardet (13,71x22,86 m). Korvpalliväljak mätkida samale platsile erineva värviga. Pallimängude platsi ja kausgushüppe hoovõuruja alus- ja katrekonstruktsioon kuuluvad täpustamisole põhiprojekti staadiumis.
8. Mänguinventari spetsifikatsioon ja paigutus kuuluvad täpustamisole põhiprojekti staadiumis. Käesolevas projektis olev spetsifikatsiooni tugineb lasteaia "Vikerkaar" töötajate poolt sept. 2011 koostatud nimekirjale (vt projekti lisad).
9. Käesoleval joonisel antud mänguinventari tähised ja mõõtmed tuginevad OÜ Triipipap 2011.a. tootekataloogile.
10. Lubatav on kasutada ka teiste firmade tootangu, mis vastab standardile EN 1176:2008 ja millel on TÜV sertifikaadid.
10. Kogu mänguinventar peab olema varustatud kummist ohutuskatetega nende all ja ümber vastavalt tootjajuhistele. Kõigile (sh taaskasutatavatele) mänguvahenditele paigaldatavad maapinna ohutuskatted peavad olema pikkuselt ja laiuselt vähemalt 3,0 m võrra suuremad samade mänguvahendite plaanimõõtmetest ja vastama nende plaanikujule.


ASENDIPLAAN MÄNGUVAHENDITEGA

HAAPSALU, LIHULA MNT 13, LASTEAD "VIKERKAAR" REKONSTRUEERIMINE	
HAAPSALU LINNAVALITSUS	
ARH.	STAAD. EP
I. NIITLA	LEHT: AS-4
109, '11	TÜO NR.: 1005
	M 1500
	Tel. 6601745, 6601710 Fax: 6601710
Reg.-hoold 10383143	E-mail: eeteprjekt@nort.ee, info@niitla@nort.ee
EP EDEK 10383143-0001	




EETEPROJEKT

Narva mnt 7 Tallinn 10117



EETEPROJEKT

Narva mnt 7 Tallinn 10117



EETEPROJEKT

Narva mnt 7 Tallinn 10117