


olemasolev katusekate ja venti -konstrnad demonteerida,
katuse kandekonstruktsioon rekonstrueerida,
paigaldada proj. katusekate koos aluskonstruktsioonidega

paigaldatavad päkesepaneelid – vt projekti kütte ja vanetiatsiooni osa



välissein rekonstrueerida (vt konstr. osa),
paigaldada lisasoojustus ja fassaadikate
U=0,15

VÄRVITÖONID:

- valge kiviurukate
- tumepunane metallipina kate RR29 (Ruukki)
- tumehall värv K155 (Monicolor Nova) või tumehall kiviurukate
- punane värvkate K140 (Monicolor Nova)
- lilla värvkate K145 (Monicolor Nova)
- sinine värvkate K029 (Monicolor Nova)
- roheline värvkate K052 (Monicolor Nova)
- kollane värvkate K079 (Monicolor Nova)
- mereroheline värvkate K033 (Monicolor Nova)

1. Käesolevat joonist käsitleda koos projekti seletuskirjaga.
2. Konstruktsioonitööbid – vt projekti tarindite osa.
3. Sokli välisviimistlus – värvitud ilmastiku- ja veekindel krohv või vastavad tehaseviimistlusega kiviurukattega tsementiastplaadid.
4. Välisseinte välisviimistlus – 1. korrusel ja viiluotstes kiviurukattega tsementiastplaadid, 2. korrusel akende vööndis poolmati värviga kaetud tsementiastplaadid.
5. Kõigi välisviimistlusmaterjalide paksus, profiil ja omadused peavad vastama kasutuskohale. Kasutada ainult tehaseviimistlusega kattematerjale.
6. Paigaldamisel järgida käesolevat projekti ja tootjafirmade poolseid paigaldusjuhiseid. Vältida materjalide ja nende pinnakatete vigastamist. Kasutada ainult selleks lubatud kinnitusvahendeid.
7. Katuse välisviimistlus – 20...30 mm kõrguse trapetsprofiiliga tehaseviimistlusega profiilplekk.
8. Paigaldada katusekatttega sama tooni viiluotsplekid, räästarenid, sajuveetorud, lumetõkked, katuseluugid jt detailid.
8. Akendele paigaldada sajuveeplekid.
8. Välisviimistluse värvitööbid kuuluvad kooskõlastamisele Haapsalu Linnavalitsusega enne välisviimistlustöid, selleks esitada värvinäidised konkreetsete materjalide näidistükkidena.

VAADE LÕUNAST

HAAPSALU, LIHULA MNT 13, LASTEAED "VIKERKAAR" REKONSTRUEERIMINE			
HAAPSALU LINNAVALITSUS		STAAD.: EP	LEHT: A-7
ARH.	I. NIITLA	09.11	TÖÖ NR.: 11005 M 1:200
.	.		Tel: 6601745, 6601710 Fax: 6601710
EP,EO,EK 10383143-0001	Reg.-kood 10383143	E-mail: eeteprojekt@hot.ee, indrekniitla@hotmail.ee	